

## 仕 様 書

- 1 工事の名称      ボイラー自動軟水装置更新工事
- 2 工事の場所      宮城県立精神医療センター(名取市手倉田字山無番地)内
- 3 工 期            契約締結日から平成30年7月31日までにすべての業務を完了すること。
- 4 工事の概要      ボイラー自動軟水装置の更新を行うもの。なお、数量等については、下記明細:  
参照すること。

	名 称	数 量	単 位	摘 要
	ボイラー自動軟水装置更新工事			
	自動軟水装置 AC100V	1	台	型式:SSM-70D イオン交換樹脂量 74L
				最大通水量 5.6m <sup>3</sup> /h 最大採水量 48.2m <sup>3</sup> /サイクル
	運搬交通費	—	式	
	更新工事費	—	式	
	雑材消耗品費	—	式	
	現場管理費	—	式	
	諸経費	—	式	