

宮城県立がんセンター屋外排水柵修繕工事 仕様書

1 概要

- (1) 工事名 宮城県立がんセンター屋外排水柵修繕工事
 (2) 施工場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1
 宮城県立がんセンター
 (3) 施工期限 平成30年3月26日まで
 (4) 工事内容 建物付近の地盤沈下により傾斜した污水柵の更新、破損した埋設排水管の修繕を行うもの。

2 数量等

	項目	数量	単位	備考
1	仮設工事			
	植栽撤去	1	式	
	養生費 敷鉄板・シート養生他	1	式	
	安全施設 土砂落下防止他	1	式	
	吸引車	3	日	
	山留工	48	m ²	
	既設管切断工	12	箇所	
	仮設配管 VU100	15	m	
	仮設ポンプ槽 ポンプ・配管含む	3	回	
	重機回送費	1	式	
	高圧洗浄工	1	式	
	汚泥処分費	5	m ³	
	消耗品・雑材料	1	式	
	運搬費	1	式	
	現場雑費	1	式	
	諸経費	1	式	
2	土木工事			
	掘削	62.1	m ³	
	掘削土搬出	62.1	m ³	
	埋戻し 川砂	10.8	m ³	
	埋戻し 発生土(場外より)	51.3	m ³	
	掘削土盛替	62.1	m ³	
	残土処分	10.8	m ³	
	整地工	70.2	m ³	

	消耗品・雑材料	1	式	
	運搬費	1	式	
	現場雑費	1	式	
	諸経費	1	式	
3	撤去工事			
	VP200φ	4	m	
	VP100φ	16	m	
	汚水枿 人孔 900φ	3	基	
	同上搬出・積込 クレーン車	3	日	
	処分費	1	式	
	消耗品・雑材料	1	式	
	運搬費	1	式	
	現場雑費	1	式	
	諸経費	1	式	
4	新設工事			
	VP200φ	4	m	
	VP100φ	16	m	
	継手類	1	式	
	汚水枿 人孔 900φ×1900H (マンホール再使用)	1	基	
	汚水枿 人孔 900φ×2000H (マンホール再使用)	1	基	
	汚水枿 人孔 900φ×2200H (マンホール再使用)	1	基	
	同上据付工 クレーン車	3	日	
	インバート改良	1	箇所	
	既設管閉塞工	1	箇所	
	消耗品・雑材料	1	式	
	運搬費	1	式	
	現場雑費	1	式	
	諸経費	1	式	
5	その他必要な経費等	1	式	