

階	旧室名等	室名等	床	巾木	腰壁	壁	外壁	天井	窓	備考
(1階) 北1病棟	107号室 108号室	個室(新設)①	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	現状のまま	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 廊下側の壁：既存LGS補修、不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	現状のまま	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	現状のまま	親子開きAT扉(内部ロックウール充填、三方枠ゴム付き、下部枠なしモヘア、開閉小窓付きポリカ入り)、レバーハンドル錠(外部シリンダー、内部サムターン、メクラシリンダー2種類)、既存壁付棚類撤去、FRP便器、埋込型フラッシュバルブ、ルームエアコン、監視カメラ、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)、自動火災報知器設備(移設)、ボイスコール機能付ナースコール(移設)
		個室(新設)②	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	現状のまま	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 廊下側の壁：既存LGS補修、不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	現状のまま	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	現状のまま	親子開きAT扉、FRP便器(洋風)、埋込型フラッシュバルブ、ルームエアコン、監視カメラ、ボイスコール機能付ナースコール、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)、自動火災報知器設備(移設)
		個室(新設)③	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	現状のまま	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 廊下側の壁：既存LGS補修、不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	現状のまま	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	現状のまま	親子開きAT扉、既存壁付棚類撤去、FRP便器(洋風)、埋込型フラッシュバルブ、ルームエアコン、監視カメラ、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)、自動火災報知器設備(移設)、ボイスコール機能付ナースコール(移設)
	デイルーム	喫煙室 面会室	現状のまま	現状のまま	現状のまま	既設パーティション移設	現状のまま	現状のまま	現状のまま	テレビ・コンセント移設工事、自動火災報知器設備(面会室増設、喫煙室移設) ルームエアコン移設
	喫煙室	個室(新設)④	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	合板厚12.0mm 胴縁取付 継ぎ手部下地材取付 断熱材50mm充填 防火1級無機質クロス 断熱材50mm充填 既存ポリカ板撤去	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 外窓側の内壁：合板厚12.0mm、胴縁取付、継ぎ手部下地材取付、断熱材50mm充填 廊下側の壁：LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	サイディング14mm リシン吹付	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	アルミサッシ半外付型2枚建窓+ポリカ製内窓5mm透明 既存ポリカ板撤去	親子開きAT扉、FRP便器(洋風)、埋込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイスコール機能付ナースコール、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)
		個室(新設)⑤	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	合板厚12.0mm 胴縁取付 継ぎ手部下地材取付 断熱材50mm充填 防火1級無機質クロス 断熱材50mm充填 既存ポリカ板撤去	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 外窓側の内壁：合板厚12.0mm、胴縁取付、継ぎ手部下地材取付、断熱材50mm充填 廊下側の壁：LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	サイディング14mm リシン吹付	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	アルミサッシ半外付型2枚建窓+ポリカ製内窓5mm透明 既存ポリカ板撤去	親子開きAT扉、FRP便器(洋風)、埋込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設備、ルームエアコン設置、監視カメラ設置、ボイスコール機能付ナースコール、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)
	個室12	個室12	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	監視カメラ増設
	個室13	個室13	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	監視カメラ増設
	乾燥室の一部	多目的トイレ	長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	現状のまま	下地調整、防火1級無機質クロス		不燃石膏ボード9mm	現状のまま	出入口折戸アルミドア、天井換気扇、パイプスペースに2箇所カバー設置、防火1級無機質クロス、照明器具
	(2階) 北2病棟	畳コーナー	個室(新設)⑥	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm 床組解体作業	ソフト巾木 H70mm	合板厚12.0mm 胴縁取付 継ぎ手部下地材取付 断熱材50mm充填 防火1級無機質クロス 断熱材50mm充填 既存ポリカ板撤去	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 外窓側の内壁：合板厚12.0mm、胴縁取付、継ぎ手部下地材取付、断熱材50mm充填 廊下側の壁：LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	サイディング14mm リシン吹付仕上げ	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	アルミサッシ半外付型2枚建窓+ポリカ製内窓5mm透明 既存ポリカ板撤去
個室(新設)⑦			床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm 床組解体作業	ソフト巾木 H70mm	合板厚12.0mm 胴縁取付 継ぎ手部下地材取付 断熱材50mm充填 防火1級無機質クロス 断熱材50mm充填 既存ポリカ板撤去	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 外窓側の内壁：合板厚12.0mm、胴縁取付、継ぎ手部下地材取付、断熱材50mm充填 廊下側の壁：LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	サイディング14mm リシン吹付	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	アルミサッシ半外付型2枚建窓+ポリカ製内窓5mm透明 既存ポリカ板撤去	親子開きAT扉、FRP便器(洋風)、埋込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイスコール機能付ナースコール、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)
面会室		現状のまま	現状のまま	現状のまま	アルミパーティション新設 (H2,700mm×L5,700mm×W2,700mm)	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま	自動火災報知器設備
面会室 喫煙室		個室(新設)⑧	床用パテ処理 アンダーレイ下地張り 4.5mm 長尺塩ビシート張り 2.0mm	ソフト巾木 H70mm	合板厚12.0mm 胴縁取付 継ぎ手部下地材取付 断熱材50mm充填 防火1級無機質クロス 断熱材50mm充填 既存ポリカ板撤去	個室間間仕切壁・トイレ間仕切壁：天井までLGS65下地不燃石膏ボード厚12.5mm+合板厚12.0mm 個室間間仕切壁：天井から梁・スラブ下まで不燃石膏ボード厚12.5mm×2重張り(個室間のLGS壁は遮音シート両面張り) 間仕切壁は梁・スラブ下まで施工、四周処理工法 RC壁：合板厚12.0mm 外窓側の内壁：合板厚12.0mm、胴縁取付、継ぎ手部下地材取付、断熱材50mm充填 廊下側の壁：LGS65下地不燃石膏ボード12.5mm 防火1級無機質クロス	サイディング14mm リシン吹付	既存LGS補修 合板厚12mm 不燃ジプトーン厚9mm	アルミサッシ半外付型2枚建窓+ポリカ製内窓5mm透明 既存ポリカ板撤去	親子開きAT扉、FRP便器(洋風)、埋込型フラッシュバルブ、自動火災報知器設備、ルームエアコン、監視カメラ、ボイスコール機能付ナースコール、天井換気扇、照明器具(常夜灯・室内灯・トイレ灯)
		喫煙室	現状のまま	現状のまま	現状のまま	既設パーティション移設	現状のまま	現状のまま	現状のまま	現状のまま