

仕様書

1 概要

- (1) 工事名 宮城県立がんセンター本館病棟ストレッチャーガード更新工事
- (2) 施工場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1
宮城県立がんセンター
- (3) 施工期限 平成30年11月30日まで
- (4) 工事内容 既設ストレッチャーガードを更新するもの。

2 設置場所一覧

階	箇所数	総延長[mm]	エンドキャップ 個数	コーナーキ ャップ個数	(参考) ブラケット数	備考
3F	135	316210	270	17	536	
4F	133	312990	266	17	513	
5F	126	306890	252	19	498	
計	394	936090	788	53	1547	

3 数量明細書

	項目	数量	単位	備考
	ストレッチャーガード	936090	mm	想定品 ナカ工業 FWR-120V ベージュ
	エンドキャップ	788	個	
	コーナーキャップ	53	個	
	施工費	936090	mm	
	既設撤去費	936090	mm	
	既設処分費	1	式	
	諸経費	1	式	

4 特記事項

- (1) 既設ブラケット金具及びブラケットカバーは撤去せずそのまま使用すること。なお想定品の FWR-120V は既設のナカ工業製ブラケットと互換性があり、取付できることを確認済みである。
- (2) 想定品以外の製品で見積もる場合は、同等品確認申請書を提出し承認を受けること。それによりブラケットが再使用不可となる場合、ブラケット更新費用も見積もりに含めること。
- (3) 平日含め日中の施工を可とするが、診療等の都合により廊下の作業が制限される時間帯があるため、発注者の指示に従うこと。

- (4) 部材の切断等の作業は、各階の非常口の外、屋外階段の踊り場を利用すること。ただし、騒音等の程度により、別の作業場所を指定する場合がある。また、非常口の開閉は最小限に留めること。