

仕様書

1 概要

- (1) 件 名 ボイラー室修繕
(2) 履行場所 宮城県立がんセンター
(3) 履行期限 令和8年3月31日
(4) 概 要 ボイラー室（研究棟地下2階機械室）の給気ファン（B-1）を更新するもの

2 品目等（想定品）

	工事項目・交換部品	規格・型式	数量	単位	備考
1	給気ファン 600m ³ /h * 206Pa * 965 * 1.5Kw	エバラ 2/1SRM 4	1	式	防振ゴム標準取付、 籠型天井吊りベッド設置
	天吊りベッド改造材		1	式	
	吸込キャンバス・吐出し網		1	式	

3 特記事項

- (1) 作業日時は、当院の診療の妨げにならない日時とし、発注者と協議の上決定すること。
(2) 外周足場を設置して作業にあたること。
(3) 既存送風機（エバラ 2 1/2SRM2 PM895770）の撤去及び処分を行うこと。
(4) 新機器設置のあたり、既設の天吊りベッドを改造すること。
(5) 芯出し調整、試運転調整を行うこと。
(6) 作業に必要な取替工事費、試験調整費等、消耗品部材費等、現場管理費、運搬費、発生材処分費、その他諸経費等を含むこと。
(7) 完了後、速やかに完了報告書を提出すること。
(8) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。