

仕様書

1 概要

- (1) 件 名 手すり設置工事
- (2) 履行場所 宮城県立がんセンター
- (3) 履行期限 令和8年12月25日
- (4) 概 要 リニアック更衣室内更衣ブース2か所にL字の手すりを設置すること。

2 品目等

	項目(設置納入品)	規格・型式	数量	単位	備考
1	手すり設置				
	丸型セーフティレール34φ	STR34VR-TBC(800) DYC	1	式	縦800×横540のL字型手すりを2か所設置すること。
		STR34VR-BC-DYC	1	式	

3 特記事項

- (1) 手すりは各更衣ブース(2か所)の壁面に設置すること。
- (2) 設置する手すりの耐荷重は、1,450N/m (150kgf) 以上とすること。
- (3) 工事日時は、当院診療に影響が出ないよう、発注者と協議の上決定すること。
- (4) 作業に必要な工事費、消耗品部材費等、現場管理費、運搬費、その他諸経費等を含むこと。
- (5) 別途事前調査が必要な場合は、調査費用も含むこと。
- (6) 工事に伴う影響(作業音、粉塵、停電、断水、通行規制等)が発生する場合は、事前に発注者に説明し工事日時を発注者と協議すること。
- (7) 作業にあたっては診療の妨げにならないよう十分に配慮するとともに、待合スペースの通行時や物品の搬出入においても患者への配慮をすること。(状況によっては発注者から作業の一時中断を依頼するので、発注者の指示に従うこと。)
- (8) 完了後、速やかに完了報告書を提出すること。
- (9) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。