

仕様書

1 概要

- (1) 件 名 救急情報システム用LAN配線工事
(2) 履行場所 宮城県立がんセンター
(3) 履行期限 令和9年3月31日
(4) 概 要 院内4か所にLANケーブルを配線するもの

2 品目等

項目(設置納入品)	規格・型式	数量	単位	備考
【中央処置室（北側・南側）】				
LANケーブル	Cat5e UTP 4P 単線ケーブル	110	m	赤色
モール		2	式	
情報コンセント		2	個	
【看護当直室】				
LANケーブル	Cat5e UTP 4P 単線ケーブル	60	m	赤色
モール		1	式	
情報コンセント		1	個	
【管理当直室】				
LANケーブル	Cat5e UTP 4P 単線ケーブル	60	m	赤色
モール		1	式	
情報コンセント		1	個	

3 特記事項

- (1) 別紙配線図を参考に配線すること。
(2) 工事日は平日の夜間または土日祝日とし、発注者と協議の上、日時を決定すること。
(3) 配線したLANケーブルのEPS側(始端側)の先端はRJ-45コネクタを設置し、各室側(終端側)は情報コンセントを設置すること。
(4) EPS側(始端側)の先端は、発注者が指定する箇所（接続予定のL2スイッチ等の位置）までLANケーブルが届くよう配線すること。
(5) 工事日時は、当院診療に影響が出ないよう配慮すること。
(6) 作業に必要な工事費、消耗品部材費等、現場管理費、運搬費、その他諸経費等を含むこと。
(7) 別途事前調査が必要な場合は、調査費用も含むこと。
(8) 工事に伴う影響(作業音、粉塵、停電、断水、通行規制等)が発生する場合は、事前に発注者に説明し工事日時を発注者と協議すること。
(9) 作業にあたっては診療の妨げにならないよう十分に配慮するとともに、待合スペースの通行時や物品の搬出入においても患者への配慮をすること。（状況によっては発注者から作業の一時中断を依頼するので、発注者の指示に従うこと。）
(10) 完了後、速やかに完了報告書を提出すること。
(11) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。

別紙配線図

本館1階

- ①中央処置室北側
- ②中央処置室南側
- ③看護当直室



- ④管理当直室

本館 2 階

