

## 仕様書（工事概要書）

件名	宮城県立がんセンター自動火災報知設備改修工事		
場所	宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1 宮城県立がんセンター 本館・研究棟		
規模・構造	本館・研究棟（地上7階、地下2階）・動物実験棟・保育所 緩和ケア棟（地上2階） 集学治療棟（地上1階、地下2階） 鉄筋コンクリート造		
工期	契約日翌日～令和7年3月31日	工種	消防設備工事

### 施設概要

- ・用途：病院
- ・主な工事箇所：本館・研究棟内
- ・消防法防火対象物の用途区分：第6項イ

### 工事概要 自動火災報知設備の改修工事

更新対象：火災受信盤(諸表示盤/防災表示盤/非常電話盤含む)と以下感知器 ※その他機器は既存流用  
※詳細別紙「宮城県立がんセンター自動火災報知設備改修工事 電気設備図」のとおり

#### 【数量内訳（更新対象の感知器のみ）】

名称	数量		単位
	本館	研究棟	
光電アナログ式スポット・露出型	22	27	個
光電アナログ式スポット・埋込型	213	21	個
差動式スポット・2種露出型	21	6	個
定温式スポット・特殊露出型	10	1	個
定温式スポット・特殊防水型	14	0	個
定温式スポット・1種露出型	3	28	個
定温式スポット・1種防水型	59	12	個
熱アナログ式スポット・自動試験機能付	2	4	個
<b>【防排煙制御設備】</b>			
光電式スポット・3種露出型	5	4	個
光電式スポット・3種埋込型	65	10	個
定温式スポット・特殊防水型	1	1	個
光電アナログ式スポット・埋込型	17	2	個
LPガス警報器・壁用	31	13	個

### 工事条件と留意点

- ・事前に「作業工程表」を作成し、発注者へ提出すること。
- ・各種機器の更新後はその機能及び動作試験・各種測定を行い動作が正常であることを確認する。
- ・作業は平日日中を基本とするが、平日日中の作業が困難な箇所については、平日夜間又は土日の日中に行うこと。
- ・入札参加する場合は、必ず現地調査を行うこと。
- ・仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。