





直接工事費 中科目別内訳									
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
棟別工事費									
I	本館			1	式				
II	厨房棟			1	式				
III	東病棟			1	式				
IV	西病棟			1	式				
V	北病棟			1	式				
VI	ソーシャルセンター棟			1	式				
VII	渡廊下			1	式				
棟別工事費 計									



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
墨出し(屋上防水改修)	シート防水	752.0	m <sup>2</sup>			
墨出し(屋上防水改修)	塗膜防水	283.0	m <sup>2</sup>			
養生(屋上防水改修)	シート防水	752.0	m <sup>2</sup>			
養生(屋上防水改修)	塗膜防水	283.0	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	シート防水	752.0	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	塗膜防水	283.0	m <sup>2</sup>			
昇降足場(屋上防水改修)	枠組本足場 W600 期間2ヶ月	24.5	m <sup>2</sup>			
安全てすり(屋上防水改修)	枠組足場用 期間2ヶ月	9.6	m			
災害防止(屋上防水改修)	養生ネット 期間2ヶ月	8.2	m <sup>2</sup>			
1. 合計						

直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 防水改修						
1. 撤去		1.0	式			
2. 改修		1.0	式			
2. 合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 撤去						
(外部)						
立上 露出シート 防水撤去	t2.5	169.0	m <sup>2</sup>			
立上 防水押え 金物撤去	20×60 7mm製	119.0	m			
立上 シーリング撤去	20×20	287.0	m			
ルーフドレイン撤去	铸铁製 80φ	5.0	か所			
ルーフドレイン撤去	铸铁製 100φ	8.0	か所			
本館屋根東西面 手摺撤去	SUS製 40φ SUS-PL t9×30×200×200 B-PL t9×100×100 @1500 意73	48.8	m			
1. 撤去合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 改修						
(外部)						
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意73	818.0	m <sup>2</sup>			
屋根 塗膜防水	X-2 カラー L4X(オーバーレイ) 意73	283.0	m <sup>2</sup>			
排水溝 塩化ビニルシート防水	W1000×H200 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意73	81.7	m			
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意73	150.0	m <sup>2</sup>			
立上 塗膜防水	X-2 カラー L4X工法 既存RC面 下地調整共 意73	90.8	m <sup>2</sup>			
立上 塗膜防水	X-2 カラー L4X工法(オーバーレイ) 意73	93.5	m <sup>2</sup>			
立上 防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	130.0	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	434.0	m			
立上 出隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 30×70 意73	81.7	m			
立上 カッター目地切	20×30	130.0	m			
立上 シーリング	20×20	472.0	m			
水切取合 立上 シーリング	20×20	130.0	m			
立上 水切	20×54 アルミ製 意73	130.0	m			
改修用ルーフトレン	アルミ製 100φ 堅型 シート防水用	8.0	か所			
改修用ルーフトレン	アルミ製 80φ 堅型 塗膜防水用	5.0	か所			
防塵網	ステンレス製 カネキ:防塵網CP-100 (たて引き用)同等	8.0	か所			
防塵網	ステンレス製 カネキ:防塵網CP-65/75 (たて引き用)同等	5.0	か所			



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手摺撤去部 モルタル補修	意73	48.8	m			
縦樋下 雨水受一時取 外・再取付	W300×D350×H160 コンクリート製 意79(DT-XE05)	5.0	か所			
2. 改修合計						

直接工事費項目別内訳							
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事							
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
3. 発生材処理							
1. 積込・運搬		1.0	式				
2. 処分		1.0	式				
3. 合計							



直 接 工 事 費 項 目 別 内 訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 処分						
(発生材処分)						
発生材処分	混合廃棄物	0.5	m3			
2. 処分合計						





直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 防水改修						
1. 撤去		1.0	式			
2. 改修		1.0	式			
2. 合計						

直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 撤去						
(外部)						
立上 防水押え 金物撤去	20×60 7mm製	136.0	m			
立上 シーリング撤去	20×20	273.0	m			
ルーフドレン撤去	鋳鉄製 100φ	7.0	か所			
1. 撤去合計						



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 改修						
(外部)						
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意73	1,029.0	m <sup>2</sup>			
排水溝 塩化ビニルシート防水	W400×H200 コ型 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意73	70.2	m			
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意73	146.0	m <sup>2</sup>			
立上 防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	29.1	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	414.0	m			
立上 出隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 30×70 意73	140.0	m			
立上 カッター目地切	20×30	29.1	m			
立上 シーリング	20×20	273.0	m			
水切取合 立上 シーリング	20×20	29.1	m			
立上 水切	20×54 アルミ製 意73	29.1	m			
改修用ルーフトレン	アルミ製 100φ 堅型 シート防水用	7.0	か所			
防塵網	ステンレス製 カネカ:防塵網CP-100 (たて引き用)同等	7.0	か所			
2. 改修合計						

直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 発生材処理						
1. 積込・運搬		1.0	式			
2. 処分		1.0	式			
3. 合計						

直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 積込・運搬						
(発生材積込)						
発生材積込	混合廃棄物	0.5	m3			
(発生材運搬)						
発生材運搬費	混合廃棄物(0.5m3) 2tダンプ	1.0	回			
1. 積込・運搬 合計						



直接工事費 項目別内訳							
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事							
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
Ⅲ 東病棟改修工事							
1. 直接仮設		1.0	式				
2. 防水改修		1.0	式				
3. 発生材処理		1.0	式				
計							

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
墨出し (屋上防水改修)	シート防水	1,010.0	m <sup>2</sup>			
養生 (屋上防水改修)	シート防水	1,010.0	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	シート防水	1,010.0	m <sup>2</sup>			
ローリング足場 (屋上防水改修)	高さ3.7m以下 2段 期間1ヶ月	1.0	台			
昇降足場 (屋上防水改修)	枠組本足場 W900 期間2ヶ月	125.0	m <sup>2</sup>			
安全てすり(屋上防水改修)	枠組足場用 期間2ヶ月	23.4	m			
災害防止 (屋上防水改修)	養生ネット 期間2ヶ月	110.0	m <sup>2</sup>			
誘導員	1名 架払い時 16回	16.0	人日			
1. 合計						

直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 防水改修						
1. 撤去		1.0	式			
2. 改修		1.0	式			
2. 合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 撤去						
(外部)						
立上 防水押え	20×60 7M <sup>2</sup> 製	64.9	m			
立上 シーリング撤去	20×20	283.0	m			
ルフトレイン撤去	鋳鉄製 50φ	2.0	か所			
ルフトレイン撤去	鋳鉄製 100φ	17.0	か所			
既存堅樋撤去	鋳鉄製	1.0	式			通し部分 4箇所 1階部分 1箇所 2階部分 2箇所
1. 撤去合計						



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 改修						
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	1,010.0	m <sup>2</sup>			
排水溝 塩化ビニルシート防水	W950×H200 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	191.0	m			
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	181.0	m <sup>2</sup>			
立上 防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	64.9	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	524.0	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×50 意73	191.0	m			
立上 出隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 30×70 意73	381.0	m			
立上 カッター目地切	20×30	64.9	m			
立上 シーリング	20×20	306.0	m			
水切取合立上 シーリング	20×20	64.9	m			
立上 水切	20×54 アルミ製 意73	64.9	m			
改修用ルーフトレン	アルミ製 100φ 堅型 シート防水用	17.0	か所			
改修用ルーフトレン	アルミ製 50φ 堅型 シート防水用	2.0	か所			
防塵網	ステンレス製 カネワ: 防塵網CP-100(たて引き用)同等	17.0	か所			
防塵網	ステンレス製 カネワ: 防塵網CP-50(たて引き用)同等	2.0	か所			
竪樋下 雨水受一時取 外・再取付	W300×D350×H160 コンクリート製 意79(DT-XE05)	4.0	か所			
竪樋	VP 100A SUS付属金物共	1.0	式			通し部分 4箇所 1階部分 1箇所 2階部分 2箇所

直接工事費項目別内訳							
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
2. 改修合計							

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 発生材処理						
1. 積込・運搬		1.0	式			
2. 処分		1.0	式			
3. 合計						

直 接 工 事 費 項 目 別 内 訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 積込・運搬						
(発生材積込)						
発生材積込	混合廃棄物	19.7	m3			
(発生材運搬)						
発生材運搬費	混合廃棄物(19.7m3)10tダンプ	2.0	回			
1. 積込・運搬 合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 処分						
(発生材処分)						
発生材処分	混合廃棄物	19.7	m3			
(有価物売却)						
有価物売却	有価物スチール H3	▲2.0	t			
有価物売却	有価物スチール H4	▲3.0	t			
有価物売却	有価物アルミ	▲0.3	t			
有価物売却	有価物ステンレス	▲0.0	t			
2. 合計						



直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設						
墨出し（屋上防水改修）	シート防水	1,185.00	m <sup>2</sup>			
養生（屋上防水改修）	シート防水	1,185.00	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け（屋上防水改修）	シート防水	1,185.00	m <sup>2</sup>			
ローリング足場（屋上防水改修）	高さ3.7m以下 2段 期間1ヶ月	1.00	台			
ローリング足場（屋上防水改修）	高さ5.0m以下 3段 期間1ヶ月	2.00	台			
昇降足場（屋上防水改修）	枠組本足場 W900 期間2ヶ月	97.90	m <sup>2</sup>			
安全てすり（屋上防水改修）	枠組足場用 期間2ヶ月	23.40	m			
災害防止（屋上防水改修）	養生ネット 期間2ヶ月	85.70	m <sup>2</sup>			
誘導員	1名 架払い時 14回	14.00	人日			
1. 合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 防水改修						
1. 撤去		1.00	式			
2. 改修		1.00	式			
2. 合計						



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 撤去						
(外部)						
立上 防水押え 金物撤去	20×60 7N <sub>2</sub> 製	62.80	m			
立上 シーリング撤 去	20×20	393.00	m			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製 80φ	3.00	か所			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製 100φ	21.00	か所			
既存竪樋撤去	鋳鉄製	1.00	式			通し部分 6箇所 1階部分 3箇所 2階部分 2箇所
1, 撤去合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 改修						
(外部)						
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	1,185.00	m <sup>2</sup>			
排水溝 塩化ビニルシート防水	W975×H200 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	47.00	m			
排水溝 塩化ビニルシート防水	W950×H200 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	191.00	m			
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	246.00	m <sup>2</sup>			
立上 防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	62.80	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	685.00	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×50 意73	191.00	m			
立上 出隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 30×70 意73	428.00	m			
立上 カッター目地切	20×30	62.80	m			
立上 シーリング	20×20	411.00	m			
水切取合立上 シーリング	20×20	62.80	m			
立上 水切	20×54 アルミ製 意73	62.80	m			
笠木下 笠木 押出法ポリスチレンフォーム	50×180 敷み込み 意75	24.60	m			
改修用ルーフトレン	アルミ製 100φ 堅型 シート防水用	21.00	か所			
改修用ルーフトレン	アルミ製 80φ 堅型 シート防水用	3.00	か所			
防塵網	ステンレス製 カネリク: 防塵網CP-100(たて引き用)同等	21.00	か所			
防塵網	ステンレス製 カネリク: 防塵網CP-65/75(たて引き用)同等	3.00	か所			



直接工事費 項目別内訳							
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
3. 発生材処理							
1. 積込・運搬		1.00	式				
2. 処分		1.00	式				
3. 合計							



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 処分						
(発生材処分)						
発生材処分	混合廃棄物	13.20	m3			
(有価物売却)						
有価物売却	有価物スチール H3	▲1.30	t			
有価物売却	有価物スチール H4	▲1.20	t			
有価物売却	有価物アルミ	▲0.10	t			
有価物売却	有価物ステンレス	▲0.04	t			
2. 処分合計						



直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
墨出し（屋上防水改修）	シート防水	1,154.00	m <sup>2</sup>			
養生（屋上防水改修）	シート防水	1,154.00	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け（屋上防水改修）	シート防水	1,154.00	m <sup>2</sup>			
ローリング足場（屋上防水改修）	高さ4.2m以下 3段 期間1ヶ月	1.00	台			
昇降足場（屋上防水改修）	枠組本足場 W900 期間2ヶ月	122.00	m <sup>2</sup>			
安全てすり（屋上防水改修）	枠組足場用 期間2ヶ月	27.00	m			
災害防止（屋上防水改修）	養生ネット 期間2ヶ月	129.00	m <sup>2</sup>			
誘導員	1名 架払い時 8回	8.00	人日			
1. 合計						



直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 防水改修						
1. 撤去		1.00	式			
2. 改修		1.00	式			
2. 合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 撤去						
(外部)						
立上 防水押え 金物撤去	20×60 7mm製	73.10	m			
立上 シーリング撤去	20×20	304.00	m			
ルーフドレイン撤去	铸铁製 80φ	1.00	か所			
ルーフドレイン撤去	铸铁製 100φ	18.00	か所			
既存竪樋撤去	铸铁製	1.00	式			通し部分 1箇所 1階部分 7箇所 2階部分 7箇所
1. 撤去合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 改修						
(外部)						
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	1,154.00	m <sup>2</sup>			
増し張り 屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー 新設シート防水面	538.00	m <sup>2</sup>			
排水溝 塩化ビニルシート防水	W950×H200 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	215.00	m			
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	190.00	m <sup>2</sup>			
立上 防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	73.10	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	536.00	m			
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×50 意73	430.00	m			
立上 出隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 30×70 意73	430.00	m			
立上 カッター目地切	20×30	73.10	m			
立上 シーリング	20×20	304.00	m			
水切取合 立上 シーリング	20×20	73.10	m			
立上 水切	20×54 7mm製 意73	73.10	m			
改修用ルーフトレン	7mm製 100φ 堅型 シート防水用	18.00	か所			
改修用ルーフトレン	7mm製 80φ 堅型 シート防水用	1.00	か所			
防塵網	ステンレス製 カネテク: 防塵網CP-100(たて引き用)同等	18.00	か所			
防塵網	ステンレス製 カネテク: 防塵網CP-65/75(たて引き用)同等	1.00	か所			
竪樋下 雨水受一時取外・再取付	W300×D350×H160 コックリト製 意79(DT-XE05)	3.00	か所			













直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
墨出し(屋上防水改修)	シート防水	693.00	m <sup>2</sup>			
養生(屋上防水改修)	シート防水	693.00	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	シート防水	693.00	m <sup>2</sup>			
昇降足場(2階内部用、屋上防水改修)	枠組本足場 W900 期間2ヶ月	132.00	m <sup>2</sup>			
安全てすり(2階内部用、屋上防水改修)	枠組足場用 期間2ヶ月	29.70	m			
災害防止(2階内部用、屋上防水改修)	養生ネット 期間2ヶ月	107.00	m <sup>2</sup>			
1. 合計						

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 防水改修						
1. 撤去		1.00	式			
2. 改修		1.00	式			
2. 合計						



直接工事費項目別内訳							
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
2. 改修							
(外部)							
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	693.00	m <sup>2</sup>				
増し張り 屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー 新設シート防水面	144.00	m <sup>2</sup>				
排水溝 塩化ビニルシート防水	W950×H200 S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	77.30	m				
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	146.00	m <sup>2</sup>				
立上 防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	16.50	m				
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	337.00	m				
立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 10×50 意73	93.60	m				
SEC A-A' 渡り 廊下接続部 立上 入隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 15×85 意74	19.00	m				
立上 出隅防水下地金物	塩ビ積層鋼板 30×70 意73	82.70	m				
笠木	塩ビ積層鋼板 7×50×70 意74	34.40	m				
SEC A-A' 渡り 廊下接続部 笠木	塩ビ積層鋼板 15×50 意74	19.00	m				
立上 カッター目地切	20×30	16.50	m				
立上 シーリング	20×20	274.00	m				
水切取合 立上 シーリング	20×20	16.50	m				
笠木取合 笠木 シーリング	20×20	53.30	m				
立上 水切	20×54 7N製 意73	16.50	m				
笠木下 笠木 押出法ボリスチレンフォーム	50×180 敷み込み 意74,75	87.70	m				













直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
墨出し(屋上防水改修)	シート防水	152.00	m <sup>2</sup>			
養生(屋上防水改修)	シート防水	152.00	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	シート防水	152.00	m <sup>2</sup>			
昇降足場(屋上防水改修)	枠組本足場 W900 期間2ヶ月	27.50	m <sup>2</sup>			
安全てすり(屋上防水改修)	枠組足場用 期間2ヶ月	7.20	m			
災害防止(屋上防水改修)	養生ネット 期間2ヶ月	24.50	m <sup>2</sup>			
1. 合計						



直接工事費 項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 撤去						
(外部)						
<渡り廊下B>						
立上 シーリング撤去	20×20	25.00	m			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製 100φ	2.00	か所			
<渡り廊下C>						
立上 シーリング撤去	20×20	26.00	m			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製 100φ	2.00	か所			
<渡り廊下D>						
立上 シーリング撤去	20×20	47.00	m			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製 100φ	4.00	か所			
<渡り廊下E>						
立上 シーリング撤去	20×20	25.00	m			
ルーフドレイン撤去	鋳鉄製 100φ	2.00	か所			
1. 撤去合計						

直接工事費項目別内訳							
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
改修							
(外部)							
<渡り廊下B>							
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	24.70	m <sup>2</sup>				
増し張り 屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー 新設シート防水面	24.70	m <sup>2</sup>				
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	6.40	m <sup>2</sup>				
立上 入隅防水 下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	27.80	m				
笠木	塩ビ積層鋼板 7×50×70 意74	23.00	m				
立上 シーリング	20×20	25.40	m				
笠木取合 笠木 シーリング	20×20	23.00	m				
笠木下 笠木 押出法ポリスチレンフォーム	50×180 敷み込み 意74,75	48.40	m				
改修用ルーフトレン	7mm製 100φ 堅型 シート防水用	2.00	か所				
防塵網	ステンレス製 材質: 防塵網CP-100(たて引き用)同等	2.00	か所				
<渡り廊下C>							
屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	24.20	m <sup>2</sup>				
増し張り 屋根 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー 新設シート防水面	24.20	m <sup>2</sup>				
立上 塩化ビニルシート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ) 緩衝フォームt3 既存シート防水面 意74	6.50	m <sup>2</sup>				
立上 入隅防水 下地金物	塩ビ積層鋼板 10×55 意73	28.30	m				
笠木	塩ビ積層鋼板 7×50×70 意74	23.80	m				

直接工事費項目別内訳						
宮城県立精神医療センター屋上防水等改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上 シーリング	20×20	26.00	m			
笠木取合 笠木 シーリング	20×20	23.80	m			
笠木下 笠木 押出法 <sup>ホ</sup> リスチレンフォーム	50×180 敷み込み 意74、75	49.80	m			
改修用ルーフト <sup>レ</sup> ン	アルミ製 100φ 堅型 シート防水用	2.00	か所			
防塵網	ステンレス製 カネリ: 防塵網CP-100(たて引き用)同等	2.00	か所			
<渡り廊下D>						
屋根 塩化ビニル シート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フ	78.00	m <sup>2</sup>			
立上 塩化ビニル シート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フ	11.80	m <sup>2</sup>			
立上 入隅防水 下地金物	塩ビ <sup>レ</sup> 積層鋼板 10×55意73	55.00	m			
笠木	塩ビ <sup>レ</sup> 積層鋼板 7×50×70意74	39.00	m			
立上 シーリング	20×20	47.00	m			
笠木取合 笠木 シーリング	20×20	39.00	m			
笠木下 笠木 押出法 <sup>ホ</sup> リスチレンフォーム	50×180 敷み込み意74、75	47.00	m			
改修用ルーフト <sup>レ</sup> ン	アルミ製 100φ 堅型 シート防水用	4.00	か所			
防塵網	ステンレス製カネリ:防塵網CP-100(たて引き用)	4.00	か所			
<渡り廊下E>						
屋根 塩化ビニル シート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フ	25.00	m <sup>2</sup>			
増し張り 屋根 塩化ビニル シート防水	S-M2 t1.5 カラー 新設シート防水面	25.00	m <sup>2</sup>			
立上 塩化ビニル シート防水	S-M2 t1.5 カラー S4S工法(オーバーレイ)緩衝フ	6.30	m <sup>2</sup>			
立上 入隅防水 下地金物	塩ビ <sup>レ</sup> 積層鋼板 10×55意73	30.00	m			









