

仕様書

- 1 業 務 名 宮城県立がんセンター昇降機改修工事
- 2 履行場所 名取市愛島塩手字野田山４７－１
宮城県立がんセンター
- 3 履行期限 令和８年３月３１日まで
- 4 業務内容 仕様書内訳および別紙「改修仕様書」のとおり、既設エレベーターをリニューアルするもの
- 5 特記事項
 - (１) 関係法令を遵守すること。また、届出等が必要な場合は適切に対応すること。
 - (２) 事前に「作業工程表」を作成し、発注者へ提出すること。
 - (３) 作業時間帯については、発注者受注者で協議の上、診療への影響が最小限となるよう努めること。
 - (４) 機械室及び昇降路のアスベスト調査を含むこと。アスベスト除去が必要となった場合の費用は別途とする。
 - (５) 安全対策を十分に講じること。
 - (６) 工事後はその機能及び動作試験・各種測定を行い動作が正常であることを確認すること。
 - (７) 工事完了後、業務完了報告書を遅滞なく提出すること。
 - (８) 仕様書に記載がない疑義が生じた場合は、発注者受注者で協議を行う。

【内訳】

1号機・2号機				
	名称	数量	単位	備考
1	基本仕様（本体工事）			
	1号機 Elemotion+寝台用 [2C-2BC] (2S-R)	1	台	
	2号機 Elemotion+寝台用 [2C-2BC] (2S-L)	1	台	
	車いす仕様（制御機能）	2	台	
	乗場車いす用注意名板（1号機）	8	枚	本体に含む
	耐震対策（耐震クラスA14）	1	式	本体に含む
	戸開走行保護装置UCMP	2	台	本体に含む
	マルチビームドアセンサ（セーフティシールド内蔵式）	2	台	
	ホールモーションセンサー	2	台	本体に含む
	地震時管制運転方式（普通級3段設定（P波・S波））	1	式	本体に含む
2	意匠仕様（乗場・かご） ※数量は必要階数分			
	乗場インジケータ（幕板露出取付LED表示）	16	箇所	
	乗場ボタンプレート（リW481A695）	8	箇所	
	乗場ボタン（ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	14	個	
	車いす用またはゆっくり乗場ボタンプレート（リW481A695）	8	箇所	本体に含む
	車いす用またはゆっくり乗場ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	14	箇所	
	乗場運行表示灯1（休止灯）	2	台	基本仕様
	乗場三方枠	16	箇所	既設品流用
	幕板	16	箇所	既設品流用
	乗場戸	16	箇所	既設品流用
	乗場敷居	16	箇所	既設品流用
	かご天井	2	台	既設品流用
	かごの壁	2	台	既設品流用
	袖壁（ステンレスヘアライン仕上）	2	台	基本仕様
	出入口柱（ステンレスヘアライン仕上）	2	箇所	
	出入口上板	2	台	既設品流用
	かご室敷居	2	台	既設品流用
	巾木	2	台	既設品流用
	かご内鏡（凸面追加）	2	台	
	キックプレート	2	台	既設品流用
	かご内手すり	2	台	既設品流用
	かごの戸	2	台	既設品流用
	かご床	2	台	既設品流用
	かご操作盤タイプ（袖壁埋込式）	2	面	基本仕様
	正操作盤インジケータタイプ（液晶1画面タイプ）	2	面	基本仕様
	かご操作盤液晶表示言語（2ヵ国語表示（日本語・英語））	1	式	基本仕様
	かご操作盤プレート材質・仕上（ステンレスヘアライン仕上）	2	面	基本仕様
	かごボタン（ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	16	個	
	戸開延長ボタン（ステンレスクリックボタン・抗ウイルス・抗菌コート）	2	個	
	かごボタン配列（日本エレベーター協会標準配列（横））	2	箇所	基本仕様
	車いす用かご操作盤インジケータタイプ（LEDセグメント表示）	2	面	本体に含む
	車いす用またはゆっくりかご操作盤（ステンレスヘアライン仕上）	4	面	
	車いす用またはゆっくりかご操作盤ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	32	個	

3	付加仕様			
	点字名板取付（接着）	2	台	本体に含む
	インターホン型式（24V）	2	台	
	耐震対策（14耐震）・機械台／鋼止め梁	1	式	既設品流用
	自家発時管制運転方式（手動自動併用式）	2	台	
	火災時管制運転方式（監視盤キースイッチ式）	2	台	
	冠水時管制運転あり	1	式	基本仕様
	かご内アナウンス（音声合成アナウンス）	2	台	
	かご呼び取消機能あり	2	台	基本仕様
	かご上IF BOX	1	式	
4	改修工事			
	作業時間帯制約（搬出入、音出し等）あり	2	台	
	安全費用、現場代理人費用	2	台	
	既設エレベーター機械室 昇降路アスベスト調査	1	式	
	監視盤への接続工事	2	台	
	揚重工事（階段+クレーン揚重）	1	式	

3号機・4号機				
	名称	数量	単位	備考
1	基本仕様（本体工事）			
	1号機 Elemotion+乗用 [2C-2BC] (CO)	1	台	
	2号機 Elemotion+乗用 [2C-2BC] (CO)	1	台	
	車いす仕様（制御機能）	2	台	
	乗場車いす用注意名板（3号機）	8	枚	本体に含む
	耐震対策（耐震クラスA14）	1	式	本体に含む
	戸開走行保護装置UCMP	2	台	本体に含む
	マルチビームドアセンサ（2D・セーフティシュー内臓式）	2	台	
	ホールモーションセンサー	2	台	本体に含む
	地震時管制運転方式（普通級3段設定（P波・S波））	1	式	本体に含む
2	意匠仕様（乗場・かご） ※数量は必要階数分			
	乗場インジケータ（幕板露出取付LED表示）	16	箇所	
	乗場ボタンプレート（リW481A946）	8	箇所	
	乗場ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	14	個	
	車いす用またはゆっくり乗場ボタンプレート（リW481A946）	8	箇所	本体に含む
	車いす用またはゆっくり乗場ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	14	箇所	
	乗場運行表示灯1（休止灯）	2	台	基本仕様
	乗場三方枠	16	箇所	既設品流用
	幕板	16	箇所	既設品流用
	乗場戸	16	箇所	既設品流用
	乗場敷居	16	箇所	既設品流用
	かご天井	2	台	既設品流用
	かごの壁	2	台	既設品流用
	袖壁（ステンレスヘアライン仕上）	2	台	基本仕様
	出入口柱（ステンレスヘアライン仕上）	2	箇所	
	出入口上板	2	台	既設品流用
	かご室敷居	2	台	既設品流用
	巾木	2	台	既設品流用
	かご内鏡	2	台	
	キックプレート	2	台	既設品流用
	かご内手すり	2	台	既設品流用
	かごの戸	2	台	既設品流用
	かご床	2	台	既設品流用
	かご操作盤タイプ（袖壁埋込式）	2	面	基本仕様
	正操作盤インジケータタイプ（液晶1画面タイプ）	2	面	基本仕様
	かご操作盤液晶表示言語（2ヵ国語表示（日本語・英語））	1	式	基本仕様
	かご操作盤プレート材質・仕上（ステンレスヘアライン仕上）	2	面	基本仕様
	かごボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	16	個	
	かごボタン配列（日本エレベーター協会標準配列・横）	2	箇所	基本仕様
	車いす用かご操作盤インジケータタイプ（LEDセグメント表示）	2	面	本体に含む
	車いす用またはゆっくりかご操作盤（ステンレスヘアライン仕上・両側面設置）	4	面	
	車いす用またはゆっくりかご操作盤ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	32	個	

3	付加仕様			
	点字名板取付（接着）	2	台	本体に含む
	インターホン型式（24V）	2	台	
	耐震対策（14耐震）・機械台／鋼止め梁	1	式	既設品流用
	耐震対策（14耐震）・釣合おもり	2	台	
	自家発時管制運転方式（手動自動併用式）	2	台	
	火災時管制運転方式（監視盤キースイッチ式）	2	台	
	冠水時管制運転あり	1	式	基本仕様
	かご内アナウンス（音声合成アナウンス）	2	台	
	かご呼び取消機能あり	2	台	基本仕様
4	改修工事			
	作業時間帯制約（搬出入・音出し等）あり	2	台	
	安全費用、現場代理人費用	2	台	
	既設エレベーター機械室 昇降路アスベスト調査	1	式	
	監視盤への接続工事	2	台	
	揚重工事（階段+クレーン揚重）	1	式	

7号機				
	名称	数量	単位	備考
1	基本仕様（本体工事）			
	7号機 Elemotion+人荷用 [2BC] (2S-R)	1	台	
	耐震対策（耐震クラスA14）	1	式	本体に含む
	戸開走行保護装置UCMP	1	台	本体に含む
	マルチビームドアセンサ（セーフティシュー内臓式）	1	台	
	地震時管制運転方式（普通級3段設定（P波・S波））	1	式	本体に含む
2	意匠仕様（乗場・かご） ※数量は必要階数分			
	乗場インジケータ（一体セグメントLED・ステンレスヘアライン仕上）	8	箇所	
	乗場ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	7	個	
	乗場運行表示灯1（休止灯）	1	台	基本仕様
	乗場三方枠	8	箇所	既設品流用
	幕板	8	箇所	既設品流用
	乗場戸	8	箇所	既設品流用
	乗場敷居	8	箇所	既設品流用
	かご天井	1	台	既設品流用
	かごの壁	1	台	既設品流用
	袖壁（操作盤取付、ステンレスヘアライン仕上）	1	台	基本仕様
	出入口柱（ステンレスヘアライン仕上）	1	箇所	
	出入口上板（ステンレスヘアライン仕上）	1	台	
	かご室敷居	1	台	既設品流用
	巾木	1	台	既設品流用
	かごの戸	1	台	既設品流用
	かご床	1	台	既設品流用
	かご操作盤タイプ（袖壁埋込式）	1	面	基本仕様
	正操作盤インジケータタイプ（液晶1画面タイプ）	1	面	基本仕様
	かご操作盤液晶表示言語（2ヵ国語表示（日本語・英語））	1	式	基本仕様
	かご操作盤プレート材質・仕上（ステンレスヘアライン仕上）	1	面	基本仕様
	かごボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	8	個	
	戸開延長ボタン（ステンレスクリックボタン、抗ウイルス・抗菌コート）	1	個	
	かごボタン配列（日本エレベーター協会標準配列・横）	1	箇所	基本仕様
3	付加仕様			
	インターホン型式（24V）	1	台	
	耐震対策（14耐震）・機械台／鋼止め梁	1	式	既設品流用
	自家発時管制運転方式（手動自動併用式）	1	台	
	火災時管制運転方式（監視盤キースイッチ式）	1	台	
	冠水時管制運転あり	1	式	基本仕様
	かご内アナウンス（音声合成アナウンス）	1	台	
	かご呼び取消機能あり	1	台	基本仕様
4	改修工事			
	作業時間帯制約（搬出入、音出し等）あり	1	台	
	安全費用、現場代理人費用	1	台	
	既設エレベーター機械室 昇降路アスベスト調査	1	式	
	監視盤への接続工事	1	台	
	揚重工事（階段+クレーン揚重）	1	式	

10号機				
	名称	数量	単位	備考
1	基本仕様（本体工事）			
	10号機 Elemotion+乗用 [2BC] (2S-R)	1	台	
	耐震対策（耐震クラスA14）	1	式	本体に含む
	戸開走行保護装置UCMP	1	台	本体に含む
	マルチビームドアセンサ（セーフティシールド内蔵式）	1	台	
	地震時管制運転方式（普通級3段設定（P波・S波））	1	式	本体に含む
2	意匠仕様（乗場・かご） ※数量は必要階数分			
	乗場インジケータ（一体セグメントLED・ステンレスヘアライン仕上）	4	箇所	
	乗場インジケータ形ボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	6	個	
	乗場運行表示灯1（休止灯）	1	台	基本仕様
	乗場三方枠	4	箇所	既設品流用
	乗場戸	4	箇所	既設品流用
	乗場敷居	4	箇所	既設品流用
	かご天井	1	台	既設品流用
	かごの壁	1	台	既設品流用
	袖壁（ステンレスヘアライン仕上）	1	台	基本仕様
	出入口柱（ステンレスヘアライン仕上）	1	箇所	
	出入口上板	1	台	
	かご室敷居	1	台	既設品流用
	巾木	1	台	既設品流用
	かごの戸	1	台	既設品流用
	かご床	1	台	既設品流用
	かご操作盤タイプ（袖壁埋込式）	1	面	基本仕様
	正操作盤インジケータタイプ（液晶1画面タイプ）	1	面	基本仕様
	かご操作盤液晶表示言語（2ヵ国語表示（日本語・英語））	1	式	基本仕様
	かご操作盤プレート材質・仕上（ステンレスヘアライン仕上）	1	面	基本仕様
	かごボタン （ステンレスクリックボタン、凸文字、黄橙色LED、抗ウイルス・抗菌コート）	4	個	
	かごボタン配列（日本エレベーター協会標準配列・横）	1	箇所	基本仕様
3	付加仕様			
	インターホン型式（24V）	1	台	
	耐震対策（14耐震）・機械台／鋼止め梁	1	式	既設品流用
	自家発時管制運転方式（手動自動併用式）	1	台	
	火災時管制運転方式（監視盤キースイッチ式）	1	台	
	冠水時管制運転あり	1	式	基本仕様
	かご内アナウンス（気配りアナウンス（標準））	1	台	基本仕様
	かご呼び取消機能あり	1	台	基本仕様
4	改修工事			
	作業時間帯制約（搬出入、音出し等）あり	1	台	
	安全費用、現場代理人費用	1	台	
	既設エレベーター機械室 昇降路アスベスト調査	1	式	
	監視盤への接続工事	1	台	
	揚重工事（階段＋クレーン揚重）	1	式	

緩和ケア病棟1号機・2号機（2BC 2S-L）				
	名称	数量	単位	備考
1	改修工事			
	戸開走行保護装置追加	2	台	