

積算総括表									
(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事							
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
工事費内訳									
直接工事費									
共通仮設費									
現場管理費									
一般管理費									
工事価格									
改め									
消費税相当額									
工事費									

直接工事費 中科目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事							
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事									
電気設備工事									
給排水設備工事									
	計								

直接工事費 中科目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
建築工事									
1. 仮設工事									
2. コンクリート工事									
3. 塗装工事									
4. 外部フロント部改修工事									
5. 内装工事									
6. 建具工事									
9. 排煙オペレーター移設工事									
13. 排煙窓増設工事									
小計									

直接工事費 中科目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事			
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
電気設備工事					
8. 電気設備工事 〔 幹線設備工事, 電灯コンセント設備工事 テレビ共聴設備工事, 換気設備工事, 空調設備工事 〕	1	式			
10. 消防設備工事	1	式			
11. 監視カメラ増設工事	1	式			
12. ナースコール増設工事	1	式			
下請諸経費	1	式			
小計					

直接工事費 中科目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事							
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給排水設備工事									
7.	給排水設備工事			1	式				
	下請諸経費			1	式				
	計								

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 仮設工事						
仮囲い	LGS40×50□ PB12.5貼り 撤去共	82.60	m ²			
資材置場仮設置		1.00	式			
墨出し		1.00	式			
発電機設備		1.00	式			
床養生		1.00	式			
産廃処分費		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. コンクリート工事						
内部研り工事		5.00	室			
外部テラス研り工事		1.00	式			
土間コンクリートカッター		95.00	m			
コンクリート殻処分費	片付け、小運搬、運搬処分共	1.00	式			
床コア抜き	1501 Φ300	2.00	ヶ所			
床コア抜き	1501 Φ250	4.00	ヶ所			
床コア抜き	801 Φ250	5.00	ヶ所			
和室床モルタル仕上げ		20.00	m ²			
研り部土間コンクリート打設		25.00	m ²			
研り部モルタル仕上げ		25.00	m ²			
外部タイル張り		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 塗装工事						
出入口ドア塗装		5.00	ヶ所			
内部木部、スチール部塗装		5.00	ヶ所			
個室外部リシン吹付塗装		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 外部フロント部改修工事						
解体撤去工事		5.00	ヶ所			
鉄骨窓枠工事		5.00	ヶ所			
防火板	3m×0.45×14 材工共	20.00	枚			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5. 内装工事						
天井軽量鉄骨下地組	19形	63.50	m ²			
間仕切り壁軽量鉄骨下地組	65形	127.90	m ²			
袖壁軽量鉄骨下地組	65形	23.80	m ²			
壁開口補強	65形	11.10	m ²			
天井間口補強	65形 (腰窓下枠受け含む)	83.20	m			
天井開口補強		1.00	式			
天井合板貼り		63.50	m ²			
天井不燃ジプトン貼り	ア12 タイプ1	63.50	m ²			
天井塩ビ周り縁	ア9.5	96.20	m			
壁石膏ボード貼り		393.60	m ²			
壁合板貼り	ア12.5	278.70	m ²			
壁難燃合板貼り	ア12 タイプ1	127.90	m ²			
個室壁クロス貼り	不燃	300.00	m ²			
床長尺塩ビシート貼り	ア2.0	96.00	m ²			
床アンダーレイ貼り	ア4.0	96.00	m ²			
床ソフト巾木貼り	H=75	99.00	m			
下地補修工事		1.00	式			
Pタイル補修工事		1.00	式			
アルミパーテーション工事	MF-AP					

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
片開きドア	ランマガラス	1.00	枚			
ドア類	ポリカ6mm透明	1.00	枚			
PGG W900*H2800 不燃	腰下パネル・腰上アクリル	9.00	枚			
エンドポール H2800		1.00	枚			
カーテンレール		4.00	本			
取付施工費		1.00	式			
運搬搬入費		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6. 建具工事						
SD1						
重量オーダードア	親子開き 両面フラッシュ W1300*H2000	5.00	枚			
沓摺 (チャンネル型)	ステンレス1.5t	5.00	枚			
オートヒンジ (丁番型)	ストップ付	5.00	セット			
オートヒンジ (丁番型)	空丁番	5.00	セット			
丁番		15.00	個			
本締錠		5.00	セット			
下部タイト装置		5.00	セット			
下部タイト装置		5.00	セット			
戸当り		10.00	個			
引手 シブタニ PPDUB		5.00	個			
工事費		1.00	式			
搬入費		1.00	式			
アルミサッシ	W800×H900ポリカ入	5.00	セット			
網戸	W800×H900	5.00	セット			
引止取付工		5.00	セット			
面格子アルミ菱形		5.00	セット			

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7. 給排水設備工事						
FRP便器	SW-205HC	5.00	器			
埋込型フラッシュバルブ	BOX-45P2KL	5.00	箇所			
保護カバー	COV-35	5.00	箇所			
給水配管費	25A	5.00	箇所			
二次給水配管費	32A	5.00	箇所			
排水管設置費	75A	5.00	箇所			
便器取付費		5.00	箇所			
壁埋込BOX取付費		5.00	箇所			
手洗い器	SW-408	5.00	器			
給水配管費	13A	5.00	箇所			
排水管設置費	40A	5.00	箇所			
外部工事 給水管	40A	1.00	式			
外部工事 排水管	100A	1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8. 電気設備工事						
A. 幹線設備工事		1.00	式			
B. 電灯コンセント設備工事						
B-1. 個室		5.00	室			
B-2. 倉庫		1.00	室			
B-3. 撤去整線他工事		1.00	式			
C. テレビ共聴設備工事		1.00	式			
D. 換気設備工事		1.00	式			
E. 空調設備工事		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A. 幹線設備工事						
600Vトリプレックス形 ポリエチレンシースケープル	EM-CET 14口	6.00	m			
防火区画貫通措置材(壁)	50mm	1.00	ヶ所			
電灯分電盤	主幹ELB3P50A 6回路	1.00	面			
消耗品雑材		1.00	式			
労務費		1.00	式			
機械研り	厚200mm程度 50mm	1.00	ヶ所			
既設分電盤電源 取出加工費		1.00	式			
小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B. 電灯コンセント設備工事						
B-1. 個室						
合成樹脂製可とう電線管(一重)	PF-S 16mm	11.00	m			
合成樹脂製可とう電線管(一重)	PF-S 22mm	3.00	m			
同上電気附属品		1.00	式			
600Vホリ絶縁対燃性ホリケーブル平型	EM-EEF 1.6mm-2C	30.00	m			
600Vホリ絶縁対燃性ホリケーブル平型	EM-EEF 2.0mm-2C	15.00	m			
600Vホリ絶縁対燃性ホリケーブル平型	EM-EEF 1.6mm-3C	10.00	m			
600Vホリ絶縁対燃性ホリケーブル平型	EM-EEF 2.0mm-3C	36.00	m			
アウトレットボックス鋼製	4角中浅102×44 塗代付	3.00	個			
アウトレットボックス鋼製	4角大深119×54 塗代付	1.00	個			
防火区画貫通措置材(壁)	50mm	2.00	ヶ所			
埋込コンセント(ガードプレート)	2P15A×2	1.00	個			
埋込コンセント(樹脂コンセント)	2P20A E付(エアコン用天井付)	1.00	個			
露出薄型コンセント	15A/125V(洗面台自動水栓用)	1.00	個			
埋込スイッチ(ガードプレート)	1Pネーム付き×2, 0N 1P×1	1.00	個			
露出タンブラスイッチ	片切 ホタル(洗面台コンセント電源)	1.00	個			
LED照明器具	埋込型ベースライト XLX436FENT-LE9	2.00	台			
LED照明器具	ダウンライト常夜灯LGD90018(ナフ)	1.00	台			
消耗品雑材		1.00	式			

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
労務費		1.00	式			
配管支持材		1.00	式			
ケーブル支持材		1.00	式			
小小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-2. 倉庫						
合成樹脂製可とう電線管(一重)	PF-S 16mm	13.00	m			
同上電気附属品		1.00	式			
メタルモールディング	本体 A型	2.00	m			
メタルモールディング コーナボックス	A型	1.00	個			
メタルモールディング スイッチボックス	1個用 A型	1.00	個			
600Vホリ絶縁対燃性ホリケーブル平型	EM-EEF 1.6mm-2C	19.00	m			
600Vホリ絶縁対燃性ホリケーブル平型	EM-EEF 1.6mm-3C	18.00	m			
アウトレットボックス鋼製		3.00	個			
防火区画貫通措置材(壁)	50mm	1.00	ヶ所			
埋込コンセント(ガードプレート)	2P15A×2	2.00	個			
埋込スイッチ(ガードプレート)	1Pネーム付き×2, ON 1P×1	1.00	組			
LED照明器具	ベースライト XLX50AEN-TLE9	2.00	台			
消耗品雑材		1.00	式			
労務費		1.00	式			
配管支持材		1.00	式			
ケーブル支持材		1.00	式			
小小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-3. 撤去整線他工事						
既設配線整線撤去費		1.00	式			
既設冷媒配管撤去費		1.00	式			
撤去工事						
照明器具		12.00	台			
ルームエアコン	壁掛形 2.5kW	1.00	台			
電工労務費		1.00	式			
空調撤去労務費		1.00	式			
小小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C. テレビ共聴設備工事						
合成樹脂製可とう電線管(一重)	PF-S 16mm	4.00	m			
同上電気附属品		1.00	式			
マルモルジング	本体 A型	3.00	m			
マルモルジング コーナボックス	A型	1.00	個			
マルモルジング スイッチボックス	1個用 A型	2.00	個			
テレビジョン受信用同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	29.00	m			
分配機	2分配機	2.00	個			
直列ユニット	1端子接栓型 端末用 カートプレート	2.00	個			
消耗品雑材		1.00	式			
労務費		1.00	式			
ケーブル支持材		1.00	式			
小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D. 換気設備工事						
天井扇	風量145m ³ /h FY-24C8	5.00	台			
ベンドキャップ	防虫網付 FY-MNXA042 SUS製 防火ダンパー付	5.00	個			
窓枠据付換気扇 (格子タイプ)	排気用 EX25SC3-S-W	1.00	台			
ウェザーカバー	防虫網付PS25CVSDK5+P-25KSP5 SUS製防火ダンパー	1.00	個			
専用取付枠	PS-25WPS2+P-25KAT 防火ダンパー付タイプ	1.00	個			
スパイラルダクト	100φ	30.00	m			
スパイラルダクト ト接手・金物類		1.00	式			
消耗品雑材		1.00	式			
機器搬入据付費		1.00	式			
機械はつり	コンクリート厚200mm程度 125mm	5.00	ヶ所			
小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E. 空調設備工事						
ルームエアコン	壁掛型 3.6kW S36XTES-W	5.00	台			
冷媒配管	C9.52φ×6.4φ 保温圧10mm	25.00	m			
ドレン配管	ドレンホース	25.00	m			
室内外操作線	VVF2.0-3C	35.00	m			
外部スリムダクト仕上げ	SD-77	15.00	m			
消耗品雑材		1.00	式			
配管工費		5.00	台			
室内外機搬入据付費	ブラロック共	5.00	セット			
機械はつり	コンクリート厚200mm程度 75mm	5.00	ヶ所			
機材運搬費		1.00	式			
試運転調整費		5.00	台			
小計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9. 排煙窓オペレーター移設工事						
ワンタッチ解放オペレーター (埋込式)						
既存ハンドルBOX 移設	SLA型	1.00	ヶ所			
既存ワイヤー及 びケーブル移設	WR18追加	1.00	式			
既存オペレー ター解体撤去、 窓固定		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10. 消防設備工事						
光電式スポット型感知器	2種	3.00	個			
光電式スポット型感知器	2種	3.00	個			
光電式スポット型感知器	2種	1.00	個			
機器撤去端末処理費		1.00	式			
配線工事(材工共)		1.00	式			
機器取付結線工事		1.00	式			
試験調整費		1.00	式			
雑材消耗品		1.00	式			
消防届		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 1. 監視カメラ増設工事						
FULL HD 8chデジタルレコーダー	録画機能無/多画面表示ユニット	1.00	台			
27型液晶ディスプレイ	LCD-MF273EDB	1.00	台			
FULL HD ドームカメラ	DX-D121	5.00	台			
DXカメラ8chパワーユニット	DX-C82	1.00	台			
配線材・工 材・雑材料費		1.00	式			
配線工事・機器 設置・調整費		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

(工事名称)		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1 2. ナースコール増設工事						
ナースコール	アイホン製ビーナース	1.00	台			
ボード型親機ユニット	アイホンNLX-MBUD	1.00	台			
ボード型20局用選局ユニット	NLX-20BU	1.00	台			
電源アダプター	PS-2420A	1.00	台			
制御装置	NLX-3XD	1.00	台			
制御装置データ作成費		1.00	式			
4局用アダプター	NLX-4ADC	6.00	台			
露出ボックス	NLX-RBOX	6.00	台			
天井埋込スピーカー	NL-SP-AS	6.00	台			
天井マイク	NF-MCN	6.00	台			
PoE対応L2スイッチ	24ポート	1.00	台			
L2スイッチセットアップ	NLXPC-L2UP	1.00	台			
無停電電源装置	BN75R	1.00	台			
HUB収納壁掛けラック	THD16-6565	1.00	台			
LANケーブル	CAT6 SB	200.00	m			
ケーブル	AE-0.65-2C	185.00	m			
ケーブル	AE-0.65-4C	20.00	m			
モダンプレート3個口		10.00	個			
C形はさみ金物		10.00	個			

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雑材消耗品費		1.00	式			
配線工事費		1.00	式			
各機器据付工事費		1.00	式			
試験調整費		1.00	式			
資材運搬費		1.00	式			
計						

直接工事費項目別内訳

（工事名称）		宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 3. 排煙窓増設工事						
SD-16（個室22前）						
外倒し窓SL-80対応75°用	W890×H489	1.00	箇所			
アクリル窓	8mm W768×H353	1.00	枚			
外倒し窓SL-80対応75°用	W1195×H489	1.00	箇所			
アクリル窓	8mm W473×H353	2.00	枚			
SD-16（個室8前）						
外倒し窓SL-80対応75°用	W923×H489	1.00	箇所			
アクリル窓	8mm W768×H353	1.00	枚			
外倒し窓SL-80対応75°用	W1200×H489	1.00	箇所			
アクリル窓	8mm W473×H353	2.00	枚			
SW-2						
デュオSG外倒し窓SL-80対応75°用	W875×H733	2.00	箇所			
アクリル窓	8mm W753×H597	2.00	枚			
SW-6						
デュオSG外倒し窓R	W596×H620	2.00	箇所			
アクリル窓	8mm W472×H483	2.00	枚			
デュオSG外倒し窓R 06007R	W640×H770	2.00	箇所			
アクリル窓	8mm W472×H483	2.00	枚			

直接工事費項目別内訳

(工事名称) 宮城県立精神医療センター北1病棟改修工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ枠補足材 シーリング		1.00	式			
排煙窓加工取付 費		1.00	式			
下り壁撤去	洗面・洗濯室前室間 W1100×H500	2.00	箇所			
枠制作	スチール	2.00	箇所			
枠取付費	塗装含	2.00	箇所			
産廃処分費		1.00	式			
計						