

排煙窓増設工事 仕様書

- 1 工事名 宮城県立精神医療センター排煙窓増設工事
- 2 施工場所 宮城県名取市手倉田字山無番地 宮城県立精神医療センター
- 3 工期 契約締結日の翌日から令和5年3月15日まで
- 4 工事概要

- ・ 東1病棟非常口2箇所にて排煙窓を新設
- ・ 東2病棟非常口2箇所にて排煙窓を新設
- ・ 西1病棟非常口3箇所にて排煙窓を新設
- ・ 北2病棟非常口2箇所及びデイルーム（食堂ルーム）1箇所にて排煙窓を新設
- ・ 上記施工箇所の既設避難誘導灯を撤去し、避難誘導灯を新設（更新）
- ・ ほか、関連工事一式

5 数量等

| | 項目 | 規格・参考型番等 | 数量 | 単位 |
|---|-----------------|---------------------------|----|----|
| 1 | 東1病棟 | | | |
| | SD-26 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SD-26 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | 取付調整費 | | 1 | 式 |
| | アクリル取付 | 8mm W768×H353, W1073×H353 | 2 | 箇所 |
| | アクリル板押えシーリング | 樹脂用シリコン 6×6 | 20 | m |
| 2 | 東2病棟 | | | |
| | SD-26 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SD-26 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | 取付調整費 | W1195×H489 | 1 | 式 |
| | アクリル取付 | 8mm W768×H353, W1073×H353 | 2 | 箇所 |
| | アクリル板押えシーリング | 樹脂用シリコン 6×6 | 20 | m |
| 3 | 西1病棟 | | | |
| | AD-11 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SD-16 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1200×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SD-16 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | AD-11 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1200×H489 | 各1 | 箇所 |
| | 取付調整費 | | 1 | 式 |
| | アクリル板取付 | 8mm W768×H353, W1073×H353 | 3 | 箇所 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------------------------|----|-----|
| | アクリル板押えシーリング | 樹脂用シリコン 6×6 | 30 | m |
| 4 | 北2病棟 | | | |
| | SD-16 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SD-16 FIX部ガラス撤去 | W890×H489, W1200×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SW-1 FIX部ガラス撤去 | W753×H597 | 2 | 箇所 |
| | SD-16 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1195×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SD-16 外倒し排煙窓 | W890×H489, W1200×H489 | 各1 | 箇所 |
| | SW-1 外倒し排煙窓 | W845×H630 | 2 | 箇所 |
| | 取付調整費 | | 1 | 式 |
| | アクリル板取付 | 8mm W768×H353, W1073×H353 | 2 | 箇所 |
| | アクリル板取付 | 8mm W753×H597 | 2 | 箇所 |
| | アクリル板押えシーリング | 樹脂用シリコン 6×6 | 33 | m |
| 5 | 仮設工事 | | | |
| | 養生・整理清掃後片付け | | 1 | 式 |
| | 内部足場 | | 1 | 式 |
| | 仮設材運搬費 | | 1 | 式 |
| 6 | 付帯工事 | | | |
| | 排煙オペレーター装置隠蔽BOX | 鍵付 W250×H400×120程度 | 8 | 箇所 |
| | BOX取付費 | | 1 | 式 |
| 7 | 誘導灯更新 | | | |
| | 既存避難口誘導灯撤去 | FL40W×2灯用 B.T | 8 | 台 |
| | 新設避難口誘導灯 | B級BL形片面誘導灯, 表示板 | 8 | セット |
| | 雑材消耗品 | | 1 | 式 |
| | 既存吊りボルト穴補修 | 塩ビプレート80φ接着程度 | 1 | 式 |
| | 工事費 | | 1 | 式 |
| | 運搬交通費 | | 1 | 式 |
| 8 | 発生材処分 | | | |
| | 発生材処分費 | ガラス積込・運搬・処分費共通 | 1 | 式 |
| | 発生材処分費 | 廃プラスチック類積込・運搬・処分費共通 | 1 | 式 |
| 9 | 共通仮設費 | | | |
| | 工事区画 | カラーコーン, コーンバー 運搬費共 | 1 | 式 |
| | 見張り員 | | 5 | 人 |
| 10 | 現場管理費 | | | |
| | 現場管理費 | | 1 | 式 |
| 11 | 一般管理費 | | | |
| | 一般管理費 | | 1 | 式 |

7 特記事項

- ・本工事は患者の入院を継続しながらの工事となるため、患者等の安全保持を遵守すること。
- ・新型コロナウイルス感染症対策として、国土交通省「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を遵守するとともに、病院担当者の指示に従うこと。
また、作業日は毎日作業員の検温結果を記録し、病院に提出すること。
- ・受注者は、この仕様に基づく業務を実施した後は、速やかに業務内容を記載した報告書を発注者に提出するものとする。
- ・仕様書等において疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する。