

# 宮城県立がんセンター CVCF・VCB等更新工事

数量内訳書

令和3年 5月



	名 称	仕 様 ・ 内 容	数 量	単 位	備 考
1	CVCF更新工事				
1-1	新設CVCF設置工事				
	UPS盤	200kVA	1	面	
	入出力盤	2面構成 200kVA スコットTR	1	面	
	蓄電池盤	長寿命型 MSE400-154セル	1	面	
	試験調整費		1	式	
	搬入据付配線工事費		1	式	
	既設撤去処分費		1	式	
	新設開閉器盤	MCCB 3P 800AF/700AT	1	面	
	既設盤改造	保安動力盤No.2	1	式	
	電線	IV 38°	33	m	
	ケーブル	CVT 250°	110	m	
	ケーブルラック	W600	2	本	
	ケーブルラック付属品		1	式	
	配管支持材		1	式	
	盛替工事費	CVCF2次側	1	式	
	盛替工事費	CVCF警報線	1	式	
	産廃処理費		1	式	
	足場・養生費		1	式	
	停電立会費		1	式	
	CVCF切替立会費		1	式	
	作業用仮設電源		1	式	
	消防申請費		1	式	
	雑材消耗品		1	式	
	労務費		1	式	

	名 称	仕 様 ・ 内 容	数 量	単 位	備 考
1-2	既設CVCF用仮設工事				
	仮設発電機		1	台	
	搬出入費		1	式	
	ケーブル		110	m	
	運搬費		1	式	
	養生費		1	式	
	燃料代		1	式	
	雑材消耗品		1	式	
	労務費		1	式	

名 称		仕 様 ・ 内 容	数 量	単 位	備 考
2	VCB更新工事				
2-1	VCB更新				
	高圧き電盤	キュービクル型 No.9 VCB 52B1含む	1	面	
	既設VCB交換	52B,52F10	1	式	
	高圧ケーブル	6.6kV CVT 38°	10	m	
	端末処理材	6.6kV CVT 38°	2	組	
	制御線	CVV2° -10C	26	m	
	保護管	E39	5	本	
	保護管付属品		1	式	
	保護管	ノーマルベント E39	1	本	
	ケーブルラック	W400	2	本	
	ケーブルラック付属品		1	式	
	配管支持材		1	式	
	重量物搬入据付工事費		1	式	
	産廃処理費		1	式	
	養生費		1	式	
	停電立会費		1	式	
	作業用仮設電源		1	式	
	耐圧試験費		1	式	
	雑材消耗品		1	式	
	労務費		1	式	



名	称	仕 様 ・ 内 容	数 量	単 位	備 考
3	切替版設置工事				
	仮設電源設置工事				
	仮設発電機(リース品)	300kVA	1	台	
	仮設発電機(リース品)	220kVA	1	台	
	仮設発電機(リース品)	150kVA	1	台	
	仮設発電機(リース品)	100kVA	3	台	
	仮設発電機(リース品)	60kVA	1	台	
	仮設発電機 搬出入費		2	回	
	切替盤1		1	面	
	切替盤2		1	面	
	切替盤3		1	面	
	切替盤4		1	面	
	切替盤5		1	面	
	ラフタークレーン	25t	2	台	
	電線	IV38°	35	m	
	ケーブル	CVT250°	174	m	
	ケーブル	CVT200°	60	m	
	ケーブル	CVT150°	370	m	
	ケーブル	CVT100°	546	m	
	ケーブル	CVT60°	122	m	
	ケーブル	CVT38°	174	m	
	ケーブル	CVT22°	52	m	
	ケーブルラック	W1000	6	本	
	ケーブルラック	W500	7	本	

名	称	仕 様 ・ 内 容	数 量	単 位	備 考
	接続材料	CVT150°	1	箇所	
	接続材料	CVT100°	8	箇所	
	接続材料	CVT60°	2	箇所	
	接続材料	CVT38°	3	箇所	
	接続材料	CVT22°	1	箇所	
	ヘンドラック	W1000	2	個	
	ヘンドラック	W500	5	個	
	ケーブルラック付属品		1	式	
	ケーブルラック耐震架台		1	式	
	配管支持材		1	式	
	場内運搬費		1	式	
	盤据付工事費		1	式	
	足場・養生費		1	式	
	燃料代		1	式	
	停電立会費		1	式	
	試験調整費		1	式	
	雑材消耗品		1	式	
	労務費		1	式	
	仮設電源撤去費		1	式	