

一般競争入札に関する回答書

令和3年8月31日

一般競争入札参加希望者 殿

所在地：宮城県名取市愛島塩手字野田山47-1
法人名等：地方独立行政法人宮城県立病院機構
代表者名：総長 荒井 陽一（公印省略）
（担当者名：本部事務局 川上）

入札件名：令和3年度 宮機本第104号 宮城県立がんセンター 建築物修繕工事		
No.	質問事項	回答
1	No.1 本館キャノピー天井塗装数量について 数量書の263.6mを263.6㎡と読み替えて宜しいでしょうか。	263.6「㎡」の誤りでしたので、訂正します。
2	N0.2 研究棟から動物実験棟の渡り廊下屋根軒樋塗装について 軒樋は外部のみ塗装、内外部塗装どちらでしょうか。	外面のみの塗装です。
3	N0.3 研究棟から動物実験棟の渡り廊下鉄骨部塗装について 数量書の鉄骨プレート 8mの箇所および部材をお教え下さい。	8箇所と読み替えてください。また、詳細は別添資料を確認してください。
4	No.9 本館PHR階への階段室、壁補修方法について 躯体打継箇所にUカットシール材充填工法を施工し、モルタル塗り部分にも目地シールを設ける考えで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	No.9 本館PHR階への階段室、壁躯体補修箇所の仕上方法について 既存仕上げは複層塗材E（吹付工法）と思われます。躯体補修後（モルタル塗り補修後）の下地処理はパターン戻しをローラー工法とし、上塗り2回と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	N0.11 緩和ケア棟屋上モルタル笠木、浮き部補修について	部分注入工法になります。また、19.9mに変更はないため、劣化部数量調査費を見込

	<p>数量書にモルタル浮き補修 エポキシ樹脂アンカーピンニング 19.9mとありますが、部分注入工法、全面注入工法どちらでしょうか。また、劣化部数量調査の費用を見込み、調査後の実数精算と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>みませんが、協議しながら施行となります。</p>
7	<p>仮設置ヤード、工所用駐車場について</p> <p>資材置き場として、3坪ハウスまたは2坪シャッター倉庫は設置可能でしょうか。また、駐車場を3~5台程度提供頂けますでしょうか。</p>	<p>資材置き場について、設置可能です。駐車場について、5台程度駐車出来ます。</p>
8	<p>工所用 100V 電源、工事用水、トイレは無償で提供頂けますでしょうか。</p> <p>有償の場合は子メーター設置で使用できると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>無償提供とします。</p>
9	<p>今回の工事は、技術者が現場代理人を兼務し、かつ、2件の現場の兼務は可能でしょうか。お教えてください。</p>	<p>兼務は不可とします。</p>