

仕様書

- 1 工事名 宮城県立精神医療センター空調ポンプ等更新工事
- 2 施行場所 宮城県名取市手倉田字山無番地
宮城県立精神医療センター 機械室
- 3 工期 契約締結の翌日から令和4年2月28日まで
- 4 工事概要 空調用ポンプ6台を更新するもの。
- 5 数量内訳書及び参考図面 別紙のとおり
- 6 特記事項
 - (1) 工程中、冷暖房を停止する期間が発生する場合は、休診日や夜間の集中工事により、病院外来診察への影響を最小限に留めること。
 - (2) 工事用の電気、水道、トイレは支給する。

数量内訳書

総括表

	機器記号	摘要	能力	数量	単位
	直接工事費			1	式
	法定福利費			1	式
	共通仮設費			1	式
	現場管理費			1	式
	一般管理費			1	式

内訳書

	機器記号	摘要	能力	数量	単位
1	HP-1	150SF511B	3.15m ³ /min × 13.4m × 11kw	1	台
2	CP-1	150 × 100IBLK518B	3.7m ³ /min × 20.0m × 18.5kw	1	台
3	CP-3	100SG55.5B	1.25m ³ /min × 13.5m × 5.5kw	1	台
4	CP-5	50 × 40FS2G52.2E	0.312m ³ /min × 21.5m × 2.2kw	1	台
5	CHP-1	50SG51.5B	0.32m ³ /min × 13.4m × 1.5kw	1	台
6	CHP-3	50 × 40FS2G52.2E	0.312m ³ /min × 21.5m × 2.2kw	1	台
	共通事項：スルー弁、チェック弁、圧力計、連成計、防振架台付属				
7	既設ポンプ撤去費	ポンプ廻り配管含む		1	式
8	搬出入用架台設及びステー ジ置			1	式
9	撤去材搬出費			1	式
10	産廃運搬及び処分費			1	式
11	新規ポンプ搬入及び据付費			1	式
12	配管工事	材工共		1	式
13	電源工事	CP-1 サーマル他交換		1	式
14	保温工事			1	式
15	現場養生費			1	式
16	試運転調整費			1	式
17	消耗品雑材			1	式
18	諸経費			1	式