

仕様書【数量明細等】

工 事 名 : 宮城県立精神医療センター本館空調設備更新工事

施工場所 : 宮城県立精神医療センター 本館

名称	仕様等	数量	単位
【本館空調設備更新工事】			
1. 床置型ファンコイルユニット設置			
ファンコイルユニット	FWV4B	5	台
ファンコイルユニット	FWV3B	5	台
ファンコイルユニット	FWV2B	7	台
フレキチューブ	FJ20×500L程度	34	本
硬質塩化ビニル管	VP20	5	本
同上継手類		1	式
消耗品工具損料		1	式
既設機器撤去費		1	式
撤去機器類処分費		1	式
機器搬入据付費		1	式
配管接続費		1	式
保温補修費		1	式
清掃養生費		1	式
現場経費		1	式
運搬交通費		1	式
一般管理費		1	式
2. ルームエアコン設置			
寒冷地仕様ルームエアコン	壁掛け型 P71	1	台
寒冷地仕様ルームエアコン	壁掛け型 P56	1	台
寒冷地仕様ルームエアコン	壁掛け型 P40	1	台
寒冷地仕様ルームエアコン	壁掛け型 P28	1	台
室外機用壁面架台		4	台
冷媒用被覆銅管	φ12.7×φ6.3	4	m

仕様書【数量明細等】

工 事 名:宮城県立精神医療センター本館空調設備更新工事
施工場所:宮城県立精神医療センター 本館

名称	仕様等	数量	単位
冷媒用被覆銅管	φ9.5×φ6.3	12	m
同上継手類		1	式
硬質塩化ビニル管	VP20	16	m
同上継手類		1	式
消耗品工具損料		1	式
X線透過試験費		1	式
外壁機械研り費		1	式
機器取付費		1	式
化粧カバー取付費		1	式
配管工事		1	式
連絡配線工事		1	式
耐圧試験費		1	式
真空乾燥費		1	式
通水試験費		1	式
清掃養生費		1	式
現場管理費		1	式
運搬交通費		1	式
一般管理費		1	式