

様式 1

一般競争入札に関する回答書

令和 3 年 1 月 1 8 日

入札参加希望者 殿

地方独立行政法人宮城県立病院機構
理事長 荒井 陽一
(法 人 印 省 略)
担当：本部事務局企画経営課 渡辺
電話：022-796-1044 FAX：022-796-1046
E-mail：honbu-keiei@miyagi-pho.jp

業務名称：宮城県立がんセンター 5階西・4階東・3階東病棟車椅子トイレ増設，家族控室改修工事		
No.	質問事項	回答
1	・展開図によると丸形額入りになっていますが，寸法と種類がありませんのでご指示願います。	・直径 800 ミリで，外から内部が見えずに，光の透過量が確保できるアクリル製とします。
2	・LSD 建具の作製に当たり，図面承認後 30 日程度かかりますので，3 月 19 日の工期に間に合いません。工期延長はあるのでしょうか。 ・車椅子トイレ増設における入口ハンガードア等の制作納期に関して，工事請負契約締結後に作図～承認～制作開始となる為，約 2 か月半程度の日数を考慮する必要があります。この為，工期内完成が難しい場合は工期の延長を認めて頂けますでしょうか。	・最大で令和 3 年 3 月 3 1 日までの工期の延長を可能とします。
3	・電気・水道及びトイレは，借用できるのでしょうか。また，仮設事務所を設置する場所，解体材集積場はあるのでしょうか。	・電気・水道及びトイレは貸与可能です。解体材集積場はがん C ピロティの使用が，仮設事務所は病院駐車場に設置することが可能です。
4	・木製建具のW寸法ですが，別表 4 の車椅子トイレ図面では 850 mm になっていますが，数量表の (5) 内装工事では W600 になっています。850 mm でよろしいでしょうか。	・図面に従い，850 ミリとします。
5	・給水，排水設備の配管をする際，壁，土間解体，コア抜き等の内訳がないので給水，排水設備工事に入れていいのでしょうか。 ・床スラブ貫通処理（コア穿孔等）は内訳書に記載されておりませんが，積算項目へ追加してよろしいでしょうか。	・給水，排水設備工事に含めてください。

6	・数量表の（５）内装工事 内訳の間仕切り撤去 ボード共とはどの部分の事でしょうか？また、同工事の壁塗装 E Pとは廊下側の壁部分でしょうか。	・ドア交換に伴うものを見込んでおります。
7	・（４）電気工事の配線は露出（カバー）でよろしいでしょうか。	・お見込のとおりです。
8	・２ 家族控室改修工事の内訳で床塩ビシート撤去になっていますがどの部分でしょうか。	・入口の踏込部分となります。
9	・数量表の内装工事の内訳でライニング天板 ポリ合板張りとなっていますが厚さは何ミリでしょうか？ポストフォームでもよろしいでしょうか。	・厚さは２０ミリとし、ポストフォームでも可とします。
10	・給排水配管工事に伴い、工事対象箇所下階（２F天井内～４F天井内）における配管分岐箇所の位置が分かる資料はありますでしょうか。 ・（２）給水設備工事，（３）排水設備工事に関して新設管の布設接続工の為，既設給排水設備工事の配管図（バルブ表示図）のコピーを提示してください。	・工事箇所周辺の配管図関係を添付いたします。
11	・車椅子トイレ増設におけるナースコール呼出しボタンの配線，設置は内訳書に記載されておりましたが，本工事の対象に含まれていますでしょうか。 又，本工事の対象の場合，配線経路，設置機器等の仕様を指示願います	・本工事の対象には含めません。