仕様書

1　工 事 名　　東２病棟男子トイレ修繕工事

2　施工場所　　宮城県名取市手倉田字山無番地

　　宮城県立精神医療センター

3　工　　期　　契約締結日の翌日から令和９年３月２６日

4　工事概要　　東２病棟男子トイレの床面について修繕工事を実施するもの

5　数 量 等

東２病棟男子トイレ修繕工事				
名　　称	適　　要	数　　量	単　位	備　　考
直接工事				
１　内装工事				
長尺シート	東リフロアリュームマーブル程度　溶接棒含	7	m	
施工費	床糊含	6	人工	
床補修材料費		1	式	
止水処理	便器取合い部	5	箇所	
タイル下地調整		8	人工	
消耗品及び雑材量		1	式	
養生・後片付け		1	式	
運搬交通費		1	式	
経費等				
現場管理費		1	式	
一般管理費		1	式	

6　図　　面　　別添のとおり

7　特記事項

- 受注者は、この仕様に基づく業務を実施した後は、速やかに業務内容を記載した報告書を発注者に提出すること
- 仕様書等において疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する
- 見積書提出前に仕様書等を確認し、現場確認を行うこと
- 現場確認等は当センター担当者に希望日時等を伝えスケジュール調整を行うこと