仕様書

1　工 事 名　　総合リハビリテーションセンター男子トイレ更新工事

2　施工場所　　宮城県名取市手倉田字山無番地

　　宮城県立精神医療センター　総合リハビリテーションセンター１階

3　工　　期　　契約締結日の翌日から令和９年３月２６日

4　工事概要　　総合リハビリテーションセンター１階男子トイレについて更新工事を実施するもの

5　数 量 等

総合リハビリテーションセンター男子トイレ更新工事				
名　　称	適　　要	数　量	単　位	備　　考
直接工事				
1　便器改修工事				
洋風大便器	CS597BMS SH596BAYR 排水フランジ	1	組	
洋風便座	レギュラーサイズ	1	台	
取替用止水栓	TS220FU2	1	庫	
和風便器撤去	処分共	1	台	
配管工事	和便から洋便部分	1	箇所	
コンクリート斫り・補修	和便から洋便部分	1	箇所	
開口部粗補修	和便から洋便部分	1	箇所	
通水調整		1	箇所	
2　コンセント増設工事				
絶縁ケーブル	600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ VVF2.0-3C	15	m	
コンセント	2P15A×１ET 新金ﾌﾟﾚｰﾄ	1	組	
メタルモール	A型　1.8M	1	本	
コーナーボックス	A型	1	箇所	
コンセントボックス	A型　浅型	1	個	
メタルモール付属品		1	式	
配線作業費		3	人工	
3　内装工事				
長尺シート貼り	東リフロアリュームマーブル程度	1	箇所	
既存床剥がし	下地処理共	1	箇所	
ソフト巾木		1	箇所	
4　トイレブース工事				
外開き錠		1	箇所	
90度ストッパー		1	箇所	
丁番		1	箇所	
取付工事費		2	人工	
消耗品及び雑材量		1	式	
養生・後片付け		1	式	
運搬交通費		1	式	
経費等				
現場管理費		1	式	
一般管理費		1	式	

6　図　　面　　別添のとおり

7　特記事項

- 受注者は、この仕様に基づく業務を実施した後は、速やかに業務内容を記載した報告書を発注者に提出すること
- 仕様書等において疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する
- 見積書提出前に仕様書等を確認し、現場確認を行うこと
- 現場確認等は当センター担当者に希望日時等を伝えスケジュール調整を行うこと