

仕様書

- 1 件名 北2病棟隔離室空調機更新工事
- 2 施工場所 名取市手倉田字山無番地 宮城県立精神医療センター
- 3 工期 令和7年9月30日まで
- 4 数量等

NO.	名称	規格	数量	単位
1	天井埋込型空気調和設備	SZRM50BYT	3	台
	チャンバーボックス		3	個
	ワイヤードリモコン	BRC1G4	3	個
	既設室内機撤去作業	5.6kw	3	台
	既設室外機撤去作業	5.6kw	3	台
	更新室内機据付作業	5.0kw	3	台
	更新室外機据付作業	5.0kw	3	台
	養生作業費		3	式
	冷媒ガス回収破壊費		3	台分
	交通運搬費		1	式
	雑材消耗品費		1	式
	共通仮設費		1	式
	現場管理費		1	式
	一般管理費		1	式

※1台ごとに病院側の都合に従い設置作業を行うこと。

※天井解体後の作業となることを予め考慮しておくこと。