

手洗い排水修繕仕様書

- 1 工 事 名 北一病棟男子トイレ手洗い排水詰り修繕工事
- 2 施工場所 宮城県名取市手倉田字山無番地
宮城県立精神医療センター 北一病棟男子トイレ
- 3 工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月21日
- 4 工事概要 北一病棟男子トイレの閉塞している洗面排水2系統を改修する
- 5 数 量 等

北一病棟男子トイレ手洗い排水詰り修繕工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	備 考
洗面排水修繕作業				
1 資材費等				
洗面器	既存再利用	2.0	台	
排水金物	床排水 トラップ管	2.0	箇所	
硬質塩化ビニル管	VP40φ	3.0	m	
硬質塩化ビニル管	VP50φ	4.0	m	
同上継手及び支持材		1.0	式	
排水カップリング	SGP50×VP50	1.0	個	
2 施工費等				
洗面器脱着	スラブコア抜き作業準備	2.0	台	
配管更新作業	床下配管更新	2.0	系統	
既存管撤去	更新影響部 SGP管	1.0	式	
スラブ貫通	70φ-150L	2.0	本	
埋設物調査	スラブ貫通に含むコア抜き	1.0	式	
養生・整理清掃費		2.0	系統	
運搬交通費		1.0	式	
3 その他				
現場管理費		1.0	式	
一般管理費		1.0	式	

6 図 面 別添のとおり

7 特記事項

- ・ 受注者は、この仕様に基づく業務を実施した後は、速やかに業務内容を記載した報告書を発注者に提出すること
- ・ 仕様書等において疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する
- ・ 見積書提出前に仕様書等を確認し、現場確認を行うこと
- ・ 現場確認等は当センター担当者に希望日時等を伝えスケジュール調整を行うこと