

給湯管仕切弁等修繕仕様書

- 1 工 事 名 厨房系統給湯管仕切弁等修繕工事
- 2 施工場所 宮城県名取市手倉田字山無番地
宮城県立精神医療センター 本館地下1階機械室
- 3 工 期 契約締結日の翌日から令和8年12月21日
- 4 工事概要 厨房棟系統で漏水の発生している給湯管及び同仕切弁を改修するもの
- 5 数 量 等

厨房系統給湯管仕切弁等修繕工事					
名 称		摘 要	数 量	単位	備 考
給湯管等修繕工事					
1 資材費等					
S U S 加工管		100A*1000L 40A取り出	1.0	本	
ステンレスパイプ		TP-D40	1.0	本	
給湯バタフライ弁		100A	1.0	ヶ	
S U S 加工管		100A*2000L*200H	1.0	本	
S U S フレキ		100A*1000L	1.0	式	
同上継手類			1.0	式	
支持金物類			1.0	式	
2 施工費等					
保温工			1.0	式	
配管工			1.0	式	
既設配管器具撤去費		処分費込み	1.0	式	
既設配管接続費			1.0	式	
試験調整費			1.0	式	
工具損料			1.0	式	
雑材消耗品・養生			1.0	式	
運搬交通費			1.0	式	
			1.0	式	
3 その他					
現場管理費			1.0	式	
諸経費			1.0	式	

6 図 面 別添のとおり

7 特記事項

- ・ 受注者は、この仕様に基づく業務を実施した後は、速やかに業務内容を記載した報告書を発注者に提出すること
- ・ 仕様書等において疑義が生じた場合は、両者協議のうえ決定する
- ・ 見積書提出前に仕様書等を確認し、現場確認を行うこと
- ・ 現場確認等は当センター担当者に希望日時等を伝えスケジュール調整を行うこと