仕様書

1　工 事 名　　蒸気ヘッダーバルブ交換工事

2　施工場所　　宮城県名取市手倉田字山無番地
　　宮城県立精神医療センター　本館地下１階機械室

3　工　　期　　契約締結日の翌日から令和９年１月２９日

4　工事概要　　本館・厨房棟系統，厨房機器系統及び病棟系統の安定動作が確保できない蒸気ヘッダーバルブを交換するもの

5　数 量 等

蒸気ヘッダーバルブ交換工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	備　　考
給湯管等修繕工事				
1 資器材費				
大和バルブ玉型弁	DS10S 125A*10K	1.0	個	
大和バルブ玉型弁	DS10S 105A*10K	1.0	個	
大和バルブ玉型弁	DS10SB 50A*10K	1.0	個	
ボルトナット	M20*70	16.0	個	
合フランジ	50A*10K	2.0	枚	
2 交換等作業費				
交換作業費		1.0	式	
加工費	フランジ溶接加工	1.0	式	
雑材消耗品費		1.0	式	
運搬交通費		1.0	式	
3 その他				
現場管理費		1.0	式	
諸経費		1.0	式	

6　図　　面　　別添のとおり

7　特記事項

- 受注者は，この仕様に基づく業務を実施した後は，速やかに業務内容を記載した報告書を発注者に提出すること
- 仕様書等において疑義が生じた場合は，両者協議のうえ決定する
- 見積書提出前に仕様書等を確認し、現場確認を行うこと
- 現場確認等は当センター担当者に希望日時等を伝えスケジュール調整を行うこと